

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava zadní fasády	Objednatel:	Obec Jeníkov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Jan Pavlát	IČ/DIČ:	69396710/
Lokalita:	Jeníkov č.p.93	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:	8035513	Zpracoval:	Jan Pavlát	Datum:	25.1.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Oprava zadní fasády	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Jeníkov
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	Jan Pavlát
Lokalita:	Jeníkov č.p.93	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8035513	Zpracováno dne: 25.1.2016	Zpracoval:	Jan Pavlát

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
31		Zdi podpěrné a volné			0,00	0,81
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů			0,00	0,68
61		Úprava povrchů vnitřní			0,00	0,00
62		Úprava povrchů vnější			0,00	21,64
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	0,01
94		Lešení a stavební výtahy			0,00	6,86
96		Bourání konstrukcí			0,00	1,31
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	3,43
764		Konstrukce klempířské			0,00	0,25
783		Nátěry			0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava zadní fasády	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Jeníkov
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	Jan Pavlát
Lokalita:	Jeníkov č.p.93	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8035513	Zpracováno dne: 25.1.2016	Zpracoval:	Jan Pavlát

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné							0,00	0,00	0,00	0,81		
1		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm - pod parapety a římsy	m2	21,51		0,00	0,00	0,00	0,04	0,81	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů							0,00	0,00	0,00	0,68		
2		602011182RT6	Omítka stěn a podhledů tenkovrstvá akrylátová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	280,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
61 Úprava povrchů vnitřní							0,00	0,00	0,00	0,00		
3		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů folií PE	m2	45,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 Úprava povrchů vnější							0,00	0,00	0,00	21,64		
4		620432111R00	Omítka říms vč.vytažení profilu	m2	16,59		0,00	0,00	0,00	0,06	1,06	
5		621401141R00	Příplatek za klopení podkladu pod omítku podhledu	m2	28,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		621421132R00	Omítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	28,71		0,00	0,00	0,00	0,05	1,45	
7		621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	28,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
8		621472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně	m2	28,71		0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	
9		621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	28,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
10		622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	251,40		0,00	0,00	0,00	0,05	12,11	
11		622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	251,40		0,00	0,00	0,00	0,01	2,32	
12		622472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně	m2	251,40		0,00	0,00	0,00	0,01	2,26	
13		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	251,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
14		622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	102,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní	m	171,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	15,11		0,00	0,00	0,00	0,07	1,13	

17	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	0,00	0,00		0,01
18	34841236	Svítilno venkovní s čidlem, 1x100W	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
19	900 R01	HZS - montáž svítidla nad vstupy	h	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900 R02	HZS - prodloužení výdechů turbo kotlů vč.materiálu	h	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900 R03	HZS - úprava odvětrání kanalizace stavební dělník v tarifní třídě 6	h	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900 R04	HZS - demontáž a zpětná montáž zásuvek 220/380V stavební dělník v tarifní třídě 7	h	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00	0,00		6,86
23	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	354,28	0,00	0,00	0,00	0,02	6,51
24	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
25	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00		1,31
26	967033962R00	Odsekání okenních obrub předsazených do 5 cm	m2	3,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
27	968092001R00	Bourání parapetů kamenných š. do 30 cm tl.3 cm	m	24,30	0,00	0,00	0,00	0,05	1,28
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00		3,43
28	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	97,18	0,00	0,00	0,00	0,03	2,82
29	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % -omítka říms	m2	4,03	0,00	0,00	0,00	0,09	0,37
30	978023261R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného kyklopského	m2	15,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24
31	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00		0,25
35	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
36	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
39	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
40	764521450RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
41	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	Nátěry			0,00	0,00	0,00		0,00
42	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	dvojnásobný krycí s 1x emailováním 783900090RAC Ostatní práce pro nátěry -mříže + okna do 1PP odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	----	------	------	------	------	------	------

Celkem: 0,00

Poznámka: